

Erratum: Tuindershof te Pijnacker fase 1A

Datum: 30-10-2020

De verkoopstukken zijn met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat er vanuit Gemeente/welstand aanvullende eisen worden gesteld.

Voor het project Tuindershof hebben wij deze ontvangen m.b.t. de in het project geplande dakkapellen en tuinbergingen (rijwoningen) en de hoogten van de vrijstaande garages (vrijstaande woningen en enkele tweekappers).

Dakkapellen (rijwoningen):

1. Dakkapel wordt uitgevoerd in een 3 raams dakkapel. Dit in tegenstelling tot in de eerder verstrekte verkooptekeningen genoemde 2 raams dakkapel.
2. De kappen worden iets lager gemaakt. Zie onderstaand schetsaanzicht.

Rijwoningen

**Buiten bergingen (rijwoningen):**

De bergingen van de rijwoningen zijn aangepast conform de bijgevoegde tekeningen d.d. 29-10-2020. De bergingstekeningen met de datum 22-09-2020 komen te vervallen.

De bergingen worden ca. 15cm lager uitgevoerd.

- Bijlage bergingstekening d.d. 29-10-2020

De bergingen worden voorzien van een ongeïsoleerd zadeldak bestaande uit asbestvrije golfplaten, dit in tegenstelling tot het in de technische omschrijving genoemde lessenaarsdak bestaande uit asbestvrije golfplaten.

Vrijstaande garage (vrijstaande woningen en enkele tweekappers):

De garages zijn verlaagd omdat deze niet hoger mogen zijn dan 300cm. Zie de bijgevoegde tekening d.d. 29-10-2020. Hierdoor is de uitwendige maat met ca. 30cm verlaagd en de inwendige maat met ca. 13cm.

De tekening van de vrijstaande garage met de datum 22-09-2020 komt te vervallen. Bijgesloten treft u de gewijzigde tekening aan met nummer 00-N2112 d.d. 29-10-2020.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Technische omschrijving

In de waarmerking staat de verkeerde datum bij de Technische Omschrijving. Hier staat 14 oktober 2020, dit dient 19 oktober 2020 te zijn. De versie die u heeft ontvangen is 19 oktober 2020.